



## Golvläggning Laminat/parkettgolv

BAUHAUS Montageservice erbjuder dig som kund montering och installation av din nyinköpta vara, till ett fast pris som fås direkt vid köptillfälle. Du slipper lägga tid på att hitta hantverkare och samla in offerter, istället blir du kontaktad av en av våra hantverkare som är specialist inom det område som innefattar din produkt, för att hitta en tid som passar för montering. Alla våra samarbetspartners är behöriga inom sitt område och all montering sker enligt gällande föreskrifter.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är hur många kvadratmeter golv som ska läggas, hur många dörröppningar rummet har, hur underlaget ser ut samt vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till. Vi behöver också veta om du vill ha hjälp med några tilläggstjänster som till exempel rivning eller montering av socklar.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

I vår golvläggningstjänst ingår:

- Läggning av underlagspapp-/ foam
- Läggning av laminat eller parkettgolv
- Montering av tröskel i en dörröppning
- 

## Förutsättningar Laminat-/parkettgolv

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Vid golvläggning i kök måste kyl, frys, spis och diskmaskin vara flyttade. Vill du hjälp med detta görs det upp med hantverkaren på plats.
- Golv skall förvaras i paket 2-3 dygn i rumstemperatur i det utrymme som det skall läggas i.
- Golv kan läggas på PVC, linoleum, klinker och trä. Underlaget skall vara torrt och friskt.
- Vid läggning i källarplan eller markplan på gjutna underlag eller om golvvärme finns, så måste åldersbeständig plast eller diffusionstät foam användas. Det senare rekommenderas för bästa resultat. Åldersbeständig plast skall dock inte användas om ångspärr finns ingjuten i grunden.

- Golvet läggs lodrät eller vågrät.
- Utrymmet skall vara tomt och rent, dvs. inga möbler och väl städad.
- Underlaget ska vara plant. Skillnader i höjd får maximalt vara 3mm på 2 meter, kan mätas med rätskiva.
- Om det behövs, välj rätt stegdämpningsmatta för rätt golvtyp.

## Checklista material Laminat-/parkettgolv

- Laminat/parkettgolv. Räkna med ca 10 % spill.
- Stegdämpningsmatta eller lumpapp. (Lumppapp används vid sviktande underlag som till exempel linoleummatta. I övriga fall används golvfoam).
- Räkna med ca 10 % spill på allt material.
- Övergångslist om du vill ha det monterat.

## Att tänka på - Laminatgolv

- Jämnt underlag
- För bästa resultat bör eventuella socklar och trösklar vara bortmonterade.
- Vill du ha nya socklar till ditt nya golv?